

2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设
种植仓储产业项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2024年度尉氏县十八里镇仓王村
建设种植仓储产业项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓 标段：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设
 储产业项目 种植仓储产业项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m2	1805.91			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m3	550.35			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯填, 压实系数 >0.94 2. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m3	380.68			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:自行考虑 3. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m3	112.57			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:独立现浇混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板与泵送 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m3	12.38			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土独立基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板与泵送 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m3	40.85			
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:砖墙预拌混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板与泵送 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m3	18.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓 标段：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设
种植仓储产业项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:砖墙现浇混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板与泵送 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m3	51.41			
9	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m3	25.48			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土地圈梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板与泵送 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m3	10.14			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板与泵送 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m3	8.12			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋(三级) <20 2. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	1.586			
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋(三级) <18 2. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	2.257			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋(三级) Φ8 2. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	0.229			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓 标段：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设
 储产业项目 种植仓储产业项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400级钢筋Φ10@100 2. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	1.323			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400级钢筋Φ8@200 2. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	0.224			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB300级钢筋Φ6@200 2. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	0.242			
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:1.2以下240mm厚煤砖实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m3	49.97			
19	010507005001	压顶	1. 断面尺寸:压顶300*120 2. 混凝土种类:现浇混凝土C30 3. 含模板与泵送 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m3	6.57			
20	010516001001	锚栓	1. 螺栓种类:M24 Q235 2. 螺栓长度:0.95cm 3. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	0.378			
21	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢柱 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 运距:自行考虑 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	12.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓 标段：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设
 储产业项目 种植仓储产业项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 运距: 自行考虑 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	18.58			
23	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面系杆Φ89*3.0 2. 构件类型:焊管 3. 运距: 自行考虑 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	1.86			
24	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:檩条 2. 构件类型:C型Q345 3. 运距: 自行考虑 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	17.37			
25	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:拉条 2. 构件类型:Φ12圆钢 3. 运距: 自行考虑 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	0.812			
26	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:隅撑角钢 2. 构件类型:角钢 3. 运距: 自行考虑 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	1.521			
27	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:拉条 2. 构件类型:Φ20圆钢 3. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	t	0.829			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓 标段：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设
 储产业项目 种植仓储产业项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:金属板 2. 金属檩条材料品种、规格:钢 3. 接缝、嵌缝材料种类:角驰三820型05厚蓝色彩钢瓦加75厚玻璃岩棉加钢丝网 4. 泛水、包边 5. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m2	1879.8			
29	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:银灰色900型单层彩钢瓦 2. 钢板厚度、复合板厚度:0.5 3. 彩板与砖墙连接大样-墙下包边 4. 阳角泛水 5. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m2	826.38			
30	010805007001	电动卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸:M4000*4500 2. 材质:电动卷闸门 3. 门口包边 4. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	m2	36			
31	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:M3000*1800 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:单玻 4. 窗口包边 5. 未尽事宜详见相关设计及规范要求	樘	26			
32	011204003001	外墙墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 图集12YJ1-117 外墙6A	m2	197.99			
33	011406001001	内墙墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 图集:12YJ1-77 内墙1A 3. 刷白色内墙漆	m2	217.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植 标段：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设
 仓储产业项目 种植仓储产业项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	010507001001	散水	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 60厚C10混凝土提浆抹光碎石压实 3. 70厚碎石压实 4. 素土夯实并向	m2	164.26			
35	010507001002	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆做齿状 2. 150厚C25混凝土 3. 200厚块石垫层	m2	18.6			
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓储产业项目 标段：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓储产业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员)：_____ 复核人 (造价工程师)：_____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓储产业项目 标段：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓储产业项目 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓储产业项目 标段：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓储产业项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓储 标段：2024年度尉氏县十八里镇仓王
 产业项目 村建设种植仓储产业项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设种植仓 标段：2024年度尉氏县十八里镇仓王村建设
 储产业项目 种植仓储产业项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

